

Sherpa Autodiagnostik –Baier & Partner Int. SRL

Mihai Viteazu 436 • 507085 Harman • Tel. +40 (0) 268 / 589025 • Fax –589166 • email:d.baier@baier-partner.com

Listă de prețuri : Stand de verificare tip container - Container Lita-2 / 3 -
valabilitate din: 22.03.2011
Pagina: 1

Articol Nr.	Denumire	Preț EURO
SVP	<p>Container pentru verificări cu pereți laterali rabatabili hidraulic, pentru montare platformă elevatoare pliantă și diferite aparate de verificare, agregat hidraulic integrat pentru pereții laterali (alimentare cu curent din exterior)</p> <p>Tip: Cont-Lita-2 pt. verificarea autotursimelor cu sarcină pe axe de max. 4 t</p>	
SVP	<p>Container pentru verificări cu pereți laterali rabatabili hidraulic, pentru montare platformă elevatoare pliantă și diferite aparate de verificare, agregat hidraulic integrat pentru pereții laterali (alimentare cu curent din exterior)</p> <p>Tip: Cont-Lita-3 pt. verificarea autotursimelor/camioanelor cu sarcină pe axe de max. 13 t</p>	



Prețurile sunt exprimate in Euro ,Livrare Ex Works fabrica Sherpa Germania, + TVA fara ambalaj.
Plata se efectueaza in LEI . Ne rezervăm modificări tehnice.

Sherpa Autodiagnostik –Baier & Partner Int. SRL

Mihai Viteazu 436 • 507085 Harman • Tel. +40 (0) 268 / 589025 • Fax –589166 • email:d.baier@baier-partner.com

Listă de prețuri : Stand de verificare tip container - Container Lita-2 / 3 -
valabilitate din: 22.03.2011

Pagina: 2

Articol Nr.

Denumire

Preț EURO



Descriere și livrare:

- ISO Container 20 picioare, execuție open Top, fără omologare conf. EN 12079
- Colțuri pentru container conf. ISO 1161 incl. certificate fabrică
- Vopsea conf. culorilor RAL
- Spațiu de birou izolat termic incl. iluminare – spațiu tehnic pentru agregat hidraulic și (opțiune generator)
- Iluminare pentru domeniul de testare mediu
- Agregat hidraulic - 1 perete lateral stâng rabatabil hidraulic - 1 perete lateral drept rabatabil hidraulic
- Acoperiș L x B 4.800 x 2.438 mm, ridicabil la înălțime de trecere de 4,1 m, viteza aerului până la 20 m/sec
- Asigurarea transportului pentru opțiuni standuri de verificare și rampe
- Container trebuie să fie amplasat pe o suprafață plană și cu capacitate portantă

Date tehnice Container Lita-2:

-	ISO Container 20 picioare, L x B x H	6085 x 2438 x 2591	mm
-	Ulei hidraulic HLP 46	8	l
-	Temperatura de lucru min. / max.	- 15 / + 35	Grade Celsius
-	Tensiunea de alimentare pentru agregat	240/110 V, 50/60 Hz	16 A inert
-	Greutatea	Depinde de execuție	

Posibilități de montaj:

- Stand de verificare frâne – cu role Sherpa Kompakt- 3.0 până la 13.0 și sistem de cântărire
- Platformă elevatorie pliabilă Sherpa Safelift- 4.2, Lungime max. 4,2 m
- Stand de verificare amortizoare Sherpa
- Placă ecartament Sherpa
- Tester joc axe cu peret lateral - Sherpa
- Combinație stand de verificare frâne – cu role / stand de verificare amortizoare, în domeniul de trecere mediu, fără legătură cu sistemul de derulare
- Costurile de montaj pentru aparate se vor calcula separat

Opțiuni:

SVZ		Set rampă urcare zincat la cald pentru urcare și coborâre, circulabil pe peretele lateral longitudinal, sarcina pe axă 2 t (4 x rampe de oțel de câte 50kg, L x B 2.000 x 600 mm)	
SVZ		Set rampă urcare pentru perete lateral circulabil transversal, sarcina pe axă 2 t (4 x rampe de aluminiu de câte 35kg, L x B 2.000 x 600 mm)	
SVZ		Set rampă urcare zincat la cald pentru perete lateral circulabil longitudinal, sarcina pe axe 6,5 t (8 x rampe de oțel, execuție divizată de câte 50kg, L x B 2.000 x 600 mm)	
SVZ		Set rampă urcare pentru perete lateral circulabil transversal, sarcina pe axe 6,5 t (4 x rampe aluminiu de câte 50kg, L x B 2.000 x 600 mm)	
SVZ		Sistem de derulare container și rigidizare container	
SVZ		Sistem de ridicare hidraulic pentru încărcarea și descărcarea independentă a containerului (4 cilindri de colț hidraulici cu cursă xxx)	
SVZ		Generator de curent 20-60KV	
SVZ		Încălzire spațiu de birou	
SVZ		Sistem de climatizare pentru spațiu de birou	